

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż konstrukcji zapadni scenicznej wraz z wyciągarką elektryczną linową zapadni scenicznej, wyposażenia fosy orkiestrowej oraz systemu oświetlenia technologicznego wewnątrz fosy orkiestrowej w ramach realizacji zadania pn. Zakup zapadni scenicznej oraz pozostałego wyposażenia fosy orkiestry w Warszawskiej Operze Kameralnej.

1. Dostawa i montaż konstrukcji zapadni scenicznej wraz z wyciągarką elektryczną liniową
Wykonawca musi dokonać:
 - 1) kompletnego demontażu istniejących podestów dyrygenta oraz podestów podłogi w pomieszczeniu orkiestrionu,
 - 2) dostawy i montażu zapadni scenicznej wraz z poszyciem konstrukcji stalowej i podłogą z desek struganych,
 - 3) dostawy i montażu wyciągarki elektrycznej liniowej,
 - 4) prób odbiorowych i rozruchu urządzeń z udziałem wymaganych instytucji w tym Urzędu Dozoru Technicznego (o ile zaistnieje taka konieczność),
 - 5) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do rejestracji urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego (o ile zaistnieje taka potrzeba),
 - 6) przeszkolenia min. 2 osób wskazanych przez Zamawiającego osób personelu w zakresie eksploatacji, serwisu i konserwacji urządzeń.
2. Dostawa i montaż wyposażenia fosy orkiestrowej
Wykonawca musi dokonać:
 - 1) dostawy i montażu 1 szt. pulpitu dyrygenta o parametrach technicznych opisanych w arkuszu informacji technicznych lub co najmniej równoważnych,
 - 2) dostawy i montażu 1 szt. podium dyrygenta o parametrach technicznych opisanych w arkuszu informacji technicznych lub co najmniej równoważnych,
 - 3) dostawy i montażu 40 szt. pulpitów do nut o parametrach technicznych opisanych w arkuszu informacji technicznych lub co najmniej równoważnych,
 - 4) dostawy i montażu 40 szt. uchwytów do pulpitów (tzw. holderów na nuty) o parametrach technicznych opisanych w arkuszu informacji technicznych lub co najmniej równoważnych,
 - 5) dostawy i montażu 1 szt. podestu dla orkiestry o parametrach technicznych opisanych w arkuszu informacji technicznych lub co najmniej równoważnych,
3. Dostawa i montaż systemu oświetlenia technologicznego wewnątrz fosy orkiestrowej
Wykonawca musi dokonać:
 - 1) dostawy i montażu kompletnego okablowania: 7 szt. kaset podłogowych, 28 szt. gniazd instalacyjnych, przewody kabelkowe 168 m, koryta stalowe 48 m,
 - 2) dostawy i montażu pasa kablowego wraz z kasetami złączającymi do przeniesienia energii elektrycznej na ruchome elementy zapadni scenicznej,
 - 3) dostawy i montażu rozdzielnic zasilającej,
 - 4) dostawy i montażu 40 szt. lampek LED do oświetlania nut.

